

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事

令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事

甲賀市甲賀町神

滋賀県環境事業公社

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路改築工事		式		1		
場内道路工		式		1		
土工		式		1		
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		290		
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3		8		
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		100		
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3		350		
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		680		

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		510			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3		6,300			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,040			
法面整形工			式		1			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2		1,730			
作業土工			式		1			
床掘り		標準	m3		1,500			
床掘り		平均施工幅1.0m以上2.0m未満	m3		1,200			

工事数量総括表

	工事名	令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改築工事
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘り	小規模	m3		7			
埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3		700			
埋戻し	最大埋戻幅1.0m未満	m3		1,000			
埋戻し	小規模	m3		5			
埋戻し	現場制約あり	m3		10			
舗装工		式		1			
不陸整正	補足材無し	m2		1,520			
表層(車道・路肩部)	材料種類密粒度キ ャップ アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員3.0m超	m2		1,520			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚140mm	m2		1,520		
舗装止めブロック工		式		1		
地先境界ブロック	ブロック規格C種(150×150×600)	m		157		
洗堀部補修工		式		1		
洗堀部補修		m		357		
雨水排水設備工		式		1		
水路工(場所打ち水路)		式		1		
現場打ち水路 Aタイプ	B1100×H1100	m		17		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち水路 Bタイプ	B1100×H1100	m		22		
既設減勢柵		箇所		1		
水路工(水路工)		式		1		
雨水排水工	コンクリート版部 鉄筋コンクリートU形240	m		15		
雨水排水工	土工部 鉄筋コンクリートU形240	m		27		
既設集水柵とりこわし	無筋構造物 人力施工	m ³		0.01		
暗渠排水管	作業区分据付;管種別波状管;管径50~150mm	m		19		
水路工(道路側溝)		式		1		

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改築工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
左岸縦断側溝		側溝規格B500×H500(縦断用)	m		93			
左岸縦断側溝		側溝規格B500×H900(縦断用)	m		30			
左岸縦断側溝		側溝規格B700×H900(縦断用)	m		67			
左岸縦断側溝		側溝規格B700×H1,100(縦断用)	m		108			
左岸縦断側溝		側溝規格B1,000×H1,100(縦断用)	m		141			
インバートコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m ³		12			
インバートコンクリート型枠		型枠の種類一般型枠	m ²		24			
自由勾配側溝蓋設置			式		1			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
横断側溝		U-B250×H280(T-25 横断用)	m		7			
横断側溝		U-B300×H330(T-25 横断用)	m		12			
L型側溝		L-B500×H150	m		337			
集水柵工			式		1			
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量0.97m3を超え1.03m3以下	箇所		3			
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量1.03m3を超え1.09m3以下	箇所		1			
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量1.15m3を超え1.22m3以下	箇所		2			
現場打ち集水柵		18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量1.22m3を超え1.29m3以下	箇所		2			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量1.36m3を超え1.44m3以下	箇所		2		
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量0.32m3を超え0.34m3以下	箇所		1		
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) 1箇所当りコンクリート量0.34m3を超え0.36m3以下	箇所		2		
足掛け金物	B300 現場打用芯径 19	個		33		
目地材設置	t=10	m2		1		
止水版設置	塩化ビニル製(FF)B200×t5	m		4		
鋼製グレーチング	蓋種類鋼製グレーチング	組		3		
基面整正		m2		23		

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
法面排水工			式		1			
小段排水工			式		1			
小段排水		鉄筋コンクリートU形 300B	m		952			
小段排水		鉄筋コンクリートU形450	m		44			
縦排水工(法面部)			式		1			
縦排水		鉄筋コンクリートU形300	m		202			
縦排水		鉄筋コンクリートU形450	m		69			
縦排水工(小段部)			式		1			

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改築工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
小段部横断側溝300 [蓋 種]		B300×H300 1種蓋	m		59			
小段部横断側溝300 [蓋2種]		B300×H300 2種蓋	m		26			
小段部横断側溝450 [蓋 種]		B450×H450 1種蓋	m		32			
小段部横断側溝450 [蓋2種]		B450×H450 2種蓋	m		4			
小段張りコンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	m		980			
水路蓋工			式		1			
縦排水側溝蓋		蓋種類側溝蓋 1種 PU300	枚		75			
縦排水側溝蓋		蓋種類側溝蓋 1種 PU450	枚		25			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
水路端部処理工			式		1			
止壁工		コンクリート規格18-8-40(高炉);コンクリート夜間割増無し	式		1			
集水枡工			式		1			
現場打ち集水枡 A		B500 × L500 × H680	基		18			
現場打ち集水枡 B - 2		B650 × L650 × H840	基		1			
現場打ち集水枡 C - 2		B500 × L650 × H850	基		1			
現場打ち集水枡 C - 3		B500 × L650 × H800	基		5			
改良土工			式		1			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
セメント改良工(t=500)		パック材混合、路床、深さ1m以下 セメント系固化材30kg/m ³	m ²		1,400			
砕石舗装工			式		1			
砕石舗装		路盤材種類再生クラッシュ RC-30;仕上り厚100mm	m ²		1,400			
ダム天端水路工			式		1			
ダム天端水路工			式		1			
水路D - 1 , 2		U型側溝規格 落ち蓋式U形側溝 3種500A	m		23			
水路D - 3		BF-450	m		42			
水路D - 4		BF-250	m		6			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
水路D - 5	BF-250〔法面縦排水〕	m		15		
水路D - 6	BF-250	m		4		
水路D - 7 , 8	張りコン付き BF-250〔法面小段面〕	m		51		
水路端部処理工		式		1		
止壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	式		1		
BF450基礎工		式		1		
BF450基礎工	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	式		1		
集水柵工		式		1		

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 道路改築工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
集水柵D -		B800 × L600 × H1400	基		1			
集水柵D -		B800 × L800 × H800	基		1			
集水柵D -		B500 × L500 × H550	基		1			
集水柵D -		B500 × L500 × H400	基		1			
既設集水柵取り壊し工			式		1			
構造物取壊し		鉄筋コンクリート構造	m3		0.1			
殻運搬処分		殻種別コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3		0.1			
ゲート式集水柵工			式		1			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
暗渠排水管		舗装版種別アスファルト舗装版	m		22			
基礎砕石		再生クラッシャラン RC-40	m ³		5			
スライドゲート設置工		開口底～天端：1450,開口部 200	箇所		1			
構造物撤去工			式		1			
水路撤去工			式		1			
仮設水路撤去		高密度ポリエチレン製U字溝PU500	m		243			
仮設水路撤去		高密度ポリエチレン製U字溝PU350	m		117			
廃プラスチック等運搬処分		高密度ポリエチレン製品等廃プラスチック類	t		4			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
構造物取壊工			式		1			
構造物取壊し		無筋コンクリート 機械施工	m3		0.8			
殻運搬処分		殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3		4			
アスファルト舗装版取壊工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		66			
舗装版破碎積込		アスファルト舗装版 t=5cm	m2		114			
殻運搬処分		アスファルト殻	m3		6			
コンクリート舗装版取壊工			式		1			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚t=15cmを超え30cm以下	m		27			
舗装版破碎積込		コンクリート舗装版 t=15cmを超え35cm以下	m ²		14			
殻運搬処理		コンクリート殻	m ³		3			
鋼材撤去工			式		1			
ネットフェンス撤去		支柱柵高2m;支柱間隔2m	m		56			
転落(横断)防止柵撤去		柵高1.1m;作業区分ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m		3			
転落(横断)防止柵撤去		柵高1.1m;作業区分土中建込	m		2			
敷鉄板撤去			m ²		112			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	道路改築工事	
復旧工			式		1			
舗装復旧工			式		1			
不陸整正		補足材無し	m2		40			
表層(車道・路肩部)		材料種類密粒度キ ャップ アスコン(13); 舗装厚50mm; 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		40			
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30; 仕上り厚140mm	m2		40			
ネットフェンス復旧工			式		1			
ネットフェンス設置		支柱柵高2m; 支柱間隔2m	m		54			
直接工事費			式		1			

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分 道路新設・改築	
							工事区分 共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式		1			
共通仮設費			式		1			
現場環境改善費(率計上)			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 2号 クリーンセンター滋賀場内整備工事			当初		事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			