

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事

令和6年度 第J - 4号 クリーンセンター滋賀築堤工事

滋賀県環境事業公社

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
築堤・護岸			式		1			
土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		3,890			
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法片切掘削	m3		1,420			
土砂運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,310			
盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3		2,100			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	築堤・護岸	
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3		687			
路体(築堤)盛土(ICT)		施工幅員4.0m以上	m3		13,300			
法面整形工(ICT)			式		1			
法面整形(切土部)(ICT)		土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		2,510			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し	m2		8,100			
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め有り	m2		7,920			
作業土工			式		1			
床掘(ICT)		土砂 標準	m3		40			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
床掘		平均施工幅1.0m以上2.0m未満		m3		2,400				
埋戻		最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満		m3		1,690				
埋戻		最大埋戻幅1.0m未満		m3		24				
法面排水工				式		1				
小段排水工				式		1				
小段排水		鉄筋コンクリートU形300B		m		1,457				
小段排水		鉄筋コンクリートU形450		m		179				
小段排水		ベンチフリューム250		m		454				

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小段排水	ベンチフリューム300	m		111		
小段排水	ベンチフリューム400	m		482		
縦排水工(法面部)		式		1		
縦排水	鉄筋コンクリートU形300B	m		547		
縦排水	鉄筋コンクリートU形450	m		76		
縦排水工(小段部)		式		1		
小段部横断側溝300〔蓋1種〕	B300×H300 1種蓋	m		144		
小段部横断側溝450〔蓋1種〕	B450×H450 1種蓋	m		12		

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
小段張りコンクリート工			式		1			
小段張りコンクリート		小構造物 18-8-40BB	m		1,910			
水路蓋工			式		1			
縦排水工		側溝蓋1種 PU300	枚		190			
縦排水工		側溝蓋1種 PU450	枚		35			
縦排水工(小段部)		側溝蓋1種 PU300	枚		238			
縦排水工(小段部)		側溝蓋1種 PU450	枚		20			
水路端部処理工			式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
止壁工	コンクリート規格18-8-40(高炉) : コンクリート夜間割増無し	式		1		
集水桝工		式		1		
現場打ち集水桝A	B500 × L500 × H680	基		28		
現場打ち集水桝B	B650 × L650 × H840	基		1		
現場打ち集水桝C-1,C-2	B500 × L650 × H700	基		2		
現場打ち集水桝C-3	B500 × L650 × H840	基		3		
現場打ち集水桝D	B600 × L500 × H500	基		2		
現場打ち集水桝E	B500 × L500 × H500	基		4		

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
現場打ち集水桝F-1	B600 × L650 × H700	基		2		
現場打ち集水桝F-2	B650 × L650 × H750	基		1		
現場打ち集水桝G	B450 × L500 × H650	基		6		
現場打ち集水桝H	B600 × L600 × H760	基		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
保守管理(ICT)			式		1			
システム初期費(ICT)			式		1			
現場環境改善費(率計上)			式		1			
共通仮設費(率計上)			式		1			
純工事費			式		1			
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			

工事数量総括表

		工事名	令和6年度 第J - 4号 クリーンセンタ滋賀築堤工事		当初	事業区分	河川改修	
						工事区分	共通仮設	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

