

(その他積算条件)

- ~~○ 本工事における、コンクリート打設工の生コンクリート割増料金は0円/m³としている。削除~~
- 縦排水工 300×300および450×450設置費については、法面縦排水および基礎碎石を施工しない場合の補正を行っている。また、縦排水用の蓋設置については、法面縦排水の補正を行っている。

○ 特殊基本単価一覧

(単価：円)

名称	規格	摘要	物価資料	
保守点検費 (ICT)	掘削			
保守点検費 (ICT)	路体(築堤)盛土			
保守点検費 (ICT)	床掘			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め有)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (盛土部 締固め無)			
保守点検費 (ICT)	法面整形 (切土部)			
システム初期費 (ICT)	バックホウ			
システム初期費 (ICT)	ブルドーザ			

○ 工期設定の考え方は以下のとおりです。

準備期間	40日	
後片付け期間	30日	
雨休率	0.8	
雨休日	437日	
雨休率算定に用いた地点	土山	
施工パーティ数	3pt	土工・法面排水工
	3pt	法面排水工
	3pt	法面排水工