

工 事 数 量 総 括 表

工事名・工事番号 令和6年度 第J - 5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事

令和6年度 第J - 5号 クリーンセンター滋賀築堤工事

滋賀県環境事業公社

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
築堤・護岸			式		1			
土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し; 障害無し;施工数量5,000m3未満	m3		3,890			
掘削(ICT)		土質土砂;施工方法片切掘削	m3		1,420			
土砂運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		5,310			
盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3		2,100			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	工事区分		
								築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満		m3		687				
路体(築堤)盛土(ICT)		施工幅員4.0m以上		m3		13,300				
搬入土仮置き工				m3		10,000				
法面整形工(ICT)				式		1				
法面整形(切土部)(ICT)		土質は質土、砂及び砂質土、粘性土		m2		2,510				
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め無し		m2		8,100				
法面整形(盛土部)(ICT)		法面締固め有り		m2		7,920				
作業土工				式		1				

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
床掘(ICT)		土砂 標準	m3		40			
床掘		平均施工幅1.0m以上2.0m未満	m3		2,400			
埋戻		最大埋戻幅1.0m以上4.0m未満	m3		1,690			
埋戻		最大埋戻幅1.0m未満	m3		24			
法面排水工			式		1			
小段排水工			式		1			
小段排水		鉄筋コンクリートU形300B	m		1,457			
小段排水		鉄筋コンクリートU形450	m		179			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
小段排水	ベンチフリューム250	m		454		
小段排水	ベンチフリューム300	m		111		
小段排水	ベンチフリューム400	m		482		
縦排水工(法面部)		式		1		
縦排水	鉄筋コンクリートU形300B	m		547		
縦排水	鉄筋コンクリートU形450	m		76		
縦排水工(小段部)		式		1		
小段部横断側溝300〔蓋1種〕	B300×H300 1種蓋	m		144		

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分		河川改修	
工事区分・工種・種別・細別		規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	工事区分		
小段部横断側溝450〔蓋1種〕		B450×H450 1種蓋		m		12		築堤・護岸		
小段張りコンクリート工				式		1				
小段張りコンクリート		小構造物 18-8-40BB		m		1,910				
水路蓋工				式		1				
縦排水工		側溝蓋1種 PU300		枚		190				
縦排水工		側溝蓋1種 PU450		枚		35				
縦排水工(小段部)		側溝蓋1種 PU300		枚		238				
縦排水工(小段部)		側溝蓋1種 PU450		枚		20				

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
水路端部処理工			式		1			
止壁工		コンクリート規格18-8-40(高炉) : コンクリート夜間割増無し	式		1			
集水枡工			式		1			
現場打ち集水枡A		B500 × L500 × H680	基		28			
現場打ち集水枡B		B650 × L650 × H840	基		1			
現場打ち集水枡C-1,C-2		B500 × L650 × H700	基		2			
現場打ち集水枡C-3		B500 × L650 × H840	基		3			
現場打ち集水枡D		B600 × L500 × H500	基		2			

工事数量総括表

		工事名 令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分 河川改修	
							工事区分 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
現場打ち集水枡E		B500 × L500 × H500	基		4			
現場打ち集水枡F-1		B600 × L650 × H700	基		2			
現場打ち集水枡F-2		B650 × L650 × H750	基		1			
現場打ち集水枡G		B450 × L500 × H650	基		6			
現場打ち集水枡H		B600 × L600 × H760	基		1			
構造物撤去工			式		1			
アスファルト舗装版取壊工			式		1			
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m		52			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J-5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	工事区分	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2		1,545		築堤・護岸	
殻運搬処理		アスファルト殻	m3		77			
構造物取壊工			式		1			
鉄筋構造物取壊し			m3		5.4			
無筋構造物取壊し			m3		11			
蓋撤去		40kg以下	枚		3			
蓋撤去		40を超え170kg以下	枚		10			
転落防護柵撤去		H=1.10m	m		16			

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	工事区分 築堤・護岸	
殻運搬処理工			式		1			
コンクリート殻運搬処理		鉄筋コンクリート殻	m3		5.4			
コンクリート殻運搬処理		無筋コンクリート殻	m3		11			
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
技術管理費			式		1			
保守管理(ICT)			式		1			

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
システム初期費(ICT)		式		1		
現場環境改善費(率計上)		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表

工事名		令和6年度 第J - 5号 クリーンセンタ滋賀築堤工事			当初		事業区分	河川改修
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
消費税相当額		式		1				
工事費計		式		1				

